

ВОЈНА УСТАНОВА
за одржавање зграда и станова
"Београд - 2"
инт.бр. 935 1
03 03 2020 год.
Тадеуша Кошћушка бр.9
11000 Београд
тел/факс: 2180960

СКУПШТИНИ СТАНАРА ЗГРАДЕ
ул.Јурија Гагарина бр. 50

11 070 Нови Београд
Н/р председнику скупштине станара
г-дин Чуљак тел.064/ 962-1023

ПОНУДА

Предмет: Понуда за поправку теретног лифта
Објекат: ул.Јурија Гагарина бр. 50

Карактеристике лифта: теретни
Произвођач: Давид Пајић
Година производње: 1978.год
Номинална носивост : 450кг/ 6 лица
Номинална брзина : 1.2/0.3 м/с
Број станица: 17/17
Управљање: сабирно ,1 смер

На захтев стамбене заједнице достављамо опис рада за генералну реконструкцију теретног лифта у улици Јурија Гагарина број 50

О П И С Р А Д О В А

МАШИНСКИ ПРОСТОР

- | | | |
|---|------|------------|
| 1. Кречење машинског простора . | кпл. | 21.500,00 |
| 2. Демонтажа старе „Б " табле и уградња нове . | кпл. | 30.070,00 |
| Демонтажа дотрајале командне „ А " табле и уградња нове , сабирна у | | |
| 3. једном смеру са инверторском регулацијом вожње и уграђеним енкодером на редукторској машини ;микропроцесорска. | кпл. | 553.350,00 |
| 4. Демонтажа копир уредјаја ,копир сајли и ролница у машинском простору . | кпл. | 10.600,00 |
| 5. Принудно заустављање лифта , ФАНГЛОВАЊЕ . | кпл. | 4.039,00 |
| 6. Демонтажа старих дотрајалих вучних ужади и венца погонске ужетњаче и уградња нових . | кпл. | 152.100,00 |
| 7. Ревизија погонске машине ,замена уља у картеру дихтунга , прочишћавање канала и поновно склапање. | кпл. | 29.700,00 |
- Напомена : по отварању погонске машине ,утврдиће се да ли је потребно урадити комплетан ремонт .У том случају вредност радова износила би **235.450,00.** дин

8. Демонтажа старе инсталације и уградња нове ,са повезивањем свих елемената у машинском простору.	кпл.	39.500,00
9. Уградња три лед светиљки на плафону и повезивање на ел.мрежу	кпл.	6.200,00
10. Демонтажа кочних облога -истрошених и уградња нових које не садрже азбест .	кпл.	3.200,00
11. Демонтажа деклова погонског мотора и ношење у машинску радионицу ради замене биксни и семенинга и поновна монтажа. Напомена: по отварању погонског мотора утврдиће се да ли је потребна замена штапова ротора са варењем кавеза и балансирањем,у том случају вредност ове тачке износи до 62.600,00 РСД	кпл.	35.100,00
12. Демонтажа одбојне ролне и уградња нове .	кпл.	38.400,00
13. Демонтажа замајца и уградња пластичног.	кпл.	7.000,00

ВОЗНО ОКО

14. Ревизија свих електро механичких брава и замена четири које су дотрајале .	кпл.	27.500,00
15. Замена свих КТЗ - контакт виљушки и уградња нових ; 17 ком	кпл.	27.400,00
16. Демонтажа старе инсталације возног окна и угрдња нове.	кпл.	115.000,00
17. Демонтажа дотрајалих крајњих прекидача и уградња нових.	кпл.	10.900,00
18. Демонтажа старих и уградња нових пратећих каблова тип Гебауер 195 метара.	кпл.	116.805,00
19. Уградња „Д " табле у дну возног окна .	кпл.	8.750,00
20. Демонтажа позивних кутија по спратовима -15 ком; уградња нових са тастером позива и стрелицама кретања кабине .	кпл.	100.800,00
21. Уградња мердевина у дну возног окна и учвршћење за зид .	кпл.	6.500,00
22. Демонтажа позивних кутија приземља и подрума и уградња нови са сегментом позива и дисплејом.	кпл.	25.600,00
23. Демонтажа истрошеног алкастог компензационог ланца и уградња новог пластифицираног , 67 метара.	кпл.	67.500,00
24. Ревизија свих прилазних врата ;подешавање зазора ,постављање биксни у шаркама и подмазивање.	кпл.	12.500,00

ПРЕВОЗНА КАБИНА

25. Чишћење, подмазивање и подешавање хватачког уређаја за правилан рад.	кпл.	4.750,00
26. Замена двополних контаката на кабинни ; 5 ком	кпл.	12.000,00
27. Демонтажа старе и уградња нове инсталације кабине.	кпл.	19.500,00
28. Уградња заштитног лима на прагу кабине .	кпл.	3.600,00
29. Демонтажа старе и уградња нове клеме касне са кутијом ревизије .	кпл.	25.000,00
30. Уградња аларма и динг-донг -а на крову кабине .	кпл.	6.100,00
31. Демонтажа старих крила кабинских врата, набавка и уградња нових .	кпл.	53.900,00
32. Уградња нужног светла у превозној кабини .	кпл.	4.500,00
33. Демонтажа регистар кутије кабине и уградња нове за 17 станица ; дугме „АЛАРМ“, и „СТОЈ“ и дисплеј.	кпл.	55.650,00
34. Уградња катодног одводника пренапона у машинској просторији и повезивање на постојећу инсталацију .	кпл.	5.500,00
35. Демонтажа старих бленди кабине и уградња нових од инокса ком .3	кпл.	28.600,00
36. Облагање плафона кабине белим лесонитом.	кпл.	8.500,00
37. Облагање зидова кабине иноксом .	кпл.	150.000,00
38. Преглед лифтовског постројења од стране овлашћене организације „УГОИНСПЕКТ " Београд.	кпл.	6.080,00

1861194,00
 СВЕГА: 1.833.694,00
 ПДВ(20%): 366.738,80
 УКУПНО: 2.200.432,80
 2.233.432,80

372.238,80

**ВРЕДНОСТ НАВЕДЕНИХ РАДОВА ИЗНОСИ
 УКУПНО: 2.200.432,80**

Опција понуде је 30 дана, у цену је урачунат порез

ДИРЕКТОР

Јовица Илић, дипл.инж.ел.

Зоран Живановић дипл.инж.грађ.


